

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT PODCZYSZCZENIOWYCH NA AKWENIE KANAŁU BARKOWEGO ORAZ NA PODEJŚCIU DO NABRZEŻY W BASENIE BARKOWYM W PORCIE W POLICACH

Zamawiający:

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

Telefon: 091-317-31-01, fax: 091-317-20-50

I. Przedmiot zamówienia:

1. wykonanie robót podczyszczeniowych na akwenu Kanału Barkowego oraz na podejściu do nabrzeży w Basenie Barkowym w Porcie w Policach, metodą przemieszczenia urobku po dnie akwenu i złożenia go w głębsze obszary (przegłębienia) przy pomocy pchacza wyposażonego w trał mechaniczny na obszarze wskazanym w załączniku pn. „Obszar prac”. Roboty powinny zostać wykonane w taki sposób, aby uzyskać ustalenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o dopuszczalnym zanurzeniu statków na podejściu do nabrzeży w Basenie Barkowym oraz w Kanale Barkowym w Policach na 4,0m na torze o szerokości 18m na całej długości kanału, przy średnim stanie wody 507 w porcie Trzebież;
2. wykonanie pomiaru batymetrycznego oraz opracowanie danych pomiarowych z sondażu wykonanego na obszarze akwenów będących przedmiotem zapytania przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe wynikające z przepisów dotyczących posiadania tytułu hydrografa kategorii A w przypadku osoby sprawdzającej prace oraz co najmniej kategorii B w przypadku osoby wykonującej pomiary. Opracowane dane pomiarowe należy przekazać do autoryzacji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w formie pisemnej;
3. wykonanie badania czystości dna akwenów będących przedmiotem zapytania i przekazanie do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie sprawozdania z badania dna, na podstawie którego, wydany zostanie atest czystości dna ww. akwenu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dn. 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych;
4. uzyskanie ustalenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o dopuszczalnym zanurzeniu statków w Kanale Barkowym w Policach na 4,0m na torze o szerokości 18m na całej długości kanału, przy średnim stanie wody 507 w porcie Trzebież;
5. uzyskanie ustalenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o dopuszczalnym zanurzeniu statków na podejściu do nabrzeży w Basenie Barkowym wynoszącym 4,0m przy średnim stanie wody 507 w porcie Trzebież;
6. zakres powierzonych robót musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procedurami obowiązującymi w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz warunkami wskazanymi w Decyzji nr ON.I.4187.49.22.AS(2) Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21.12.2022 r. na zajęcie akwenu w celu wykonania prac podczyszczeniowych;
7. wszystkie materiały i sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia zapewni Wykonawca.

II. Informacje dodatkowe:

Technologię robót wskazuje Zamawiający. Wskazana przez Oferenta technologia powinna przewidywać, iż optymalnym sposobem wykonania robót podczyszczeniowych na przedmiotowych akwenach będzie metoda przemieszczenia części urobku po dnie akwenu i złożenia go w głębsze obszary (przegłębienia) przy pomocy pchacza wyposażonego w trał mechaniczny.

III. Odbiór robót:

Odbiór przedmiotu robót przez Zamawiającego determinuje Wykonawcę w zakresie:

1. Wskazania obszaru robót (prac koniecznych do wykonania) celem usunięcia przedmiotowego spłylenia;
2. Uzyskania przewidywanej głębokości technicznej na akwenu Kanału Barkowego oraz na podejściu do nabrzeży w Basenie Barkowym potwierdzonej kontrolnym (powykonawczym) planem batymetrycznym (sondażowym) podczyszczonego obszaru wypłyceń wskazanych w załączniku pn. „Obszar prac”, sporządzonym przez Wykonawcę, potwierdzającym uzyskanie przez Wykonawcę parametrów głębokości na akwenach wskazanych w niniejszym zapytaniu;
3. Atestu czystości dna na wskazanym obszarze robót podczyszczeniowych, wykonanym po realizacji wymogu opisanego w pkt. 2, na zlecenie i koszt Wykonawcy;
4. W przypadku konieczności wykonania robót poprawkowych, każdy następny sondaż oraz atest czystości dna, o których mowa w ww. pkt 2 i 3, Wykonawca zleci oraz wykona na swój koszt.

Załączniki:

- 1/ Obszar prac – graficzne przedstawienie przewidywanego obszaru prac.
- 2/ Plik współrzędnych pn. 290-294_2023-E_Kan_Barkowy_Police_0714.